

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Oświetlenie korytarza i przyległych pomieszczeń wraz z malowaniem		
1	Element	Instalacje elektryczne		
1.1	KNRW 403/1107/1	Demontaż rurek PCV	m	50,00
1.2	KNRW 403/1115/1	Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych, przewód nieopancerzony, przewód do 7,5·mm2	m	50,00
1.3	KNRW 403/1133/3	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl	8,00
1.4	KNNRW 5/1207/1	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m	80,00
1.5	KNRW 508/210/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu YDY 3x1,5 mm2	m	80,00
1.6	KNNRW 5/502/2	Montaż opraw wewnętrznych sufitowych LED z czujkami ruchu (II klasa ochronności)	kpl	17,00
1.7	KNNRW 5/502/2	Montaż lamp zewnętrznych z czujnikiem zmierzchu ruchu	kpl	2,00
1.8	KNRW 508/302/3	Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi-80·mm, 4 wyloty, przewód do 2,5·mm2	szt	20,00
1.9	KNNRW 5/502/2	Montaż lamp LED z kloszem w boksach WC oraz w pomieszczeniach - korytarzach do WC (II klasa ochronności)	kpl	17,00
1.10	KNRW 508/302/3	Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi-80·mm, 4 wyloty, przewód do 2,5·mm2	szt	20,00
1.11	KNRW 508/308/2	Montaż łączników instalacyjnych podtykowych (hermetycznych) o natężeniu prądu do 10 A	szt	22,00
1.12	KNNR 5/407/2	Wyłącznik nadmiarowo prądowy, typu S301	szt	3,00
1.13	KNRW 508/308/2	Montaż łączników instalacyjnych podtykowych o natężeniu prądu do 10 A	szt	4,00
1.14	KNNR 5/407/2	Wyłącznik nadmiarowo prądowy, typu S301	szt	4,00
1.15	KNNR 5/1303/1	Sprawdzenie stanu izolacji	pomiar	3,00
1.16	KNNR 5/1304/1	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej - oprawy oświetleniowe zewnętrzne	szt	2,00
1.17	KNR 403/1014/1	Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej	m3	0,15
1.18	KNNRW 5/1208/1	Zaprawianie bruzd, szerokość bruzdy do 25 mm	m	80,00
2	Element	Roboty budowlane - malarskie		
2.1	KNR 23/2611/1	Zmycie ścian i sufitu z sadzy , po pożarze (analogia)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,0*1,75+1,0*2*10,0	37,50	
		RAZEM:	37,50	m2 37,50
2.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie sufitów , preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,75*59,07+3,90*4,20+1,82*3,90+3,90*5,90	149,86	
		RAZEM:	149,86	m2 149,86
2.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie ścian , preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,75+59,07)*2*2,64+(3,90+4,20)*2*2,64+1,15*2,40*14+(1,82+3,90)*2*2,64+(3,90+5,90)*2*2,64+1,15*2,40*16	528,64	
		minus drzwi	-66,80	
		RAZEM:	461,84	m2 461,84
2.4	KNRW 401/1204/1	2 krotne malowanie farbą emulsyjną starych tynków sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,75*59,07+3,90*4,20+1,82*3,90+3,90*5,90	149,86	
		RAZEM:	149,86	m2 149,86
2.5	KNRW 401/1204/2	2 krotne malowanie farbą emulsyjną starych tynków ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,75+59,07)*2*2,64+(3,90+4,20)*2*2,64+1,15*2,40*14+(1,82+3,90)*2*2,64+(3,90+5,90)*2*2,64+1,15*2,40*16	528,64	
		minus drzwi	-66,80	
		RAZEM:	461,84	m2 461,84