

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Wymiana drzwi do piwnicy wraz z robotami towarzyszącymi</b>		
1	Element	<b>Roboty budowlane</b>		
1.1	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2·m <sup>2</sup>	szt	1,0
1.2	KNRW 202/1203/1	Drzwi stalowe, pełne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,96*1,62		1,56
		RAZEM:	1,56	m <sup>2</sup> 1,56
1.3	KNRW 401/803/2	Uzupełnienie posadzki cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,0*0,50		0,50
		RAZEM:	0,50	m <sup>2</sup> 0,50
1.4	KNRW 401/802/1	Uzupełnienie schodów z cegły budowlanej	miejsce	6,00
1.5	Kalkulacja indywidualna	Wywóz gruzu i utylizacja	kpl	1,00

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej i 2-ch balkonowych na klatce schodowej</b>		
1	Element	<b>Roboty budowlane</b>		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Wykucie starych drewnianych drzwi wejściowych oraz dostawa i montaż drzwi aluminiowych szklonych wejściowych do klatki schodowej	szt	1,0
1.2	Kalkulacja indywidualna	Wykucie starych drewnianych drzwi balkonowych oraz dostawa i montaż okna balkonowego dwuskrzydłowego w kolorze białym o wym , 1,32X2,55 m	szt	2,0