

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI BALKONOWYCH NA STOLARKĘ PCV

ADRES INWESTYCJI : LOKALE MIESZKALNE I LOKAL UŻYTKOWY W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MZBM SP. Z O.O. W BĘDZINIE

INWESTOR : MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.

ADRES INWESTORA : BĘDZIN, ul. KRAKOWSKA 16

BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 02.05.2013

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : Ceny średnie SEKOCENBUD lkw. 2013r., ceny producentów

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania 02.05.2013

Data zatwierdzenia

WYMIANA STOLARKI.KST

### PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>WYMIANA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH DREWNIANYCH ZESPOLONYCH I SKRZYNKOWYCH NA OKNA I DRZWI PCV W ZASOBACH KOMUNALNYCH</b>					
1	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
1 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		67.65	m	67.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.650</b>
2 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	okna	44	szt.	44.000	
	balkony	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
4 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
	okna	$224.62 - [(0.85 + 0.70 + 0.64 + 0.50 + 1.92) + (4.0 + 3.34 + 3.4 + 1.12 + 1.54 + 4.0 + 7.92 + 7.04 + 5.42 + 1.40 + 3.32 + 8.16 + 1.68 + 3.52 + 5.77 + 1.94 + 1.71 + 1.71 + 1.93 + 5.0 + 1.42)]$	m2	144.670	
	balkony	$33.06 - (1.86 + 1.96)$	m2	29.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.910</b>
5 d.1	NNRNKB 202 1025-01	(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		0.50	m2	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
6 d.1	NNRNKB 202 1025-02	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		$0.85 + 0.70 + 0.64 + 1.92$	m2	4.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.110</b>
7 d.1	NNRNKB 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		$1.12 + 1.40 + 8.16 + 1.42$	m2	12.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.100</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8 d.1	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		224.62-(0.5+4.11+12.10)	m2	207.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.910</b>
9 d.1	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		33.06	m2	33.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.060</b>
10 d.1	NNRNKB 202 1025-03 analogia	Montaż listwy (profilu) obniżającej ramiak górny ościeżnicy okiennej o 5 cm -okna do 1,5 m2	m2		
	ROM-3	0.86*0.05	m2	0.043	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.043</b>
11 d.1	NNRNKB 202 1025-04 analogia	Montaż listwy (profilu) obniżającej ramiak górny ościeżnicy okiennej o 5 cm -okna powyżej 1,5 m2	m2		
		(2.08*2+1.47*4+2.40*3)*0.05	m2	0.862	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.862</b>
12 d.1	NNRNKB 202 1025-05 analogia	Montaż listwy (profilu) obniżającej ramiak górny ościeżnicy balkonowej o 5 cm	m2		
		(0.85+0.86+0.90)*0.05	m2	0.131	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.131</b>
13 d.1	Kalk. własna	Montaż nawiewników	szt		
		55	szt	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
14 d.1	KNR 4-01 0311-04	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 1/2 ceg. poziomo	m		
		2*1.0+0.50+2*1.0+4*1.10+2*1.20+0.70+1.22+6*1.12+0.80+1.03+2*1.10+2*1.23+3*1.04+1.05+1.08	m	31.680	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>31.680</b>
15 d.1	KNR 4-01 0312-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szer. 1 1/2 ceg. poziomych	m		
		31.68	m	31.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.680</b>
16 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV o długości do 1.5 m i szer. do 40 w ścianach z cegieł	szt.		
		54	szt.	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
17 d.1	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników PCV o dł. ponad 1.5 m i szer. do 40 w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
18 d.1	Kalk. własna	Dostrczenie podokienników	mb		
		67.65	mb	67.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.650</b>
19 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		141.98*0.25	m2	35.495	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.495</b>
20 d.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		480.82+81.60	m	562.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>562.420</b>
21 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami - pas tynku pod parapetem	m		
		31.68	m	31.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.680</b>

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie zdemontowanych okien i parapetów wewnętrznych samochodami skrzyniowymi	m3		
		67.65*0.35*0.04+(0.50+4.11+12.10+207.91+33.06)*0.06*0.5	m3	8.678	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.678</b>
23 d.1	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3		
		8.678	m3	8.678	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.678</b>
<b>2</b>	<b>45421000-4</b>	<b>LOKAL UŻYTKOWY Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
24 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
	okna	2.0*2.50*7	m2	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
25 d.2	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		35.0	m2	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
26 d.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		49.0	m	49.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.000</b>
27 d.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		14.0*0.25	m2	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
28 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie zdemontowanych okien i parapetów wewnętrznych samochodami skrzyniowymi	m3		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		35.0*0.06*0.5	m3	1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>
29 d.2	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3		
		1.050	m3	1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>