


ZADASZENIE WEJŚCIA DO PIWNICY
RZUT KONSTRUKCJI DACHU
1:50



UWAGI:
DREWNO PRZED WMONTOWANIEM DO KONSTRUKCJI
ZAIMPREGNOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTÓW
ŚRODKÓW IMPREGNUJĄCYCH NP. FOBOS, DREWNOCHRON.
MURŁATY KOTWIĆ W ŚCIANIE CO ~120cm.
MURŁATY KOTWIĆ DO MURU CO ~50cm.
WSZELKIE ELEMENTY DREWNIANE NA STYKU
Z PODŁOŻEM ODDZIELIĆ PRZEKŁADKĄ Z PAPY.
DREWNO IGLASTE KLASY C22
KROKWIE: K–6x12cm
MURŁATY: M–12x12cm
DESKI OKAPOWE: DO–4x12cm
WYMIARY PODANO W [cm]

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSŁAW ZAWARTKA, 41–200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel: 501070644				
INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16			
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY BĘDZIN, ul. MODRZEJOWSKA 46, dz. nr 104, k.m. 23			
NAZWA OPRAC.	OCIEPLENIE ŚCIANY TYLNEJ WRAZ Z SZCZYTOWYM (OFICYNĄ TYLNA), REMONT ŚCIANY TYLNEJ I SZCZY- TOWEJ (OFICYNĄ ŚRODKOWĄ), WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ (OFICYNY) ORAZ WYMIANA BALKONÓW NA ELEW. WSCH. BUDYNKU FRONTOWEGO	SKALA:	NR RYS.:	
NAZWA RYS.	ZADASZENIE SCHODÓW ZEWN. DO PIWNICY (OFICYNĄ TYLNA) – RZUT KONSTR. DACHU. PROJ.	1:50	K_01	
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:	DATA:
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSŁAW ZAWARTKA	SLK/2121/P00K/08	KONSTRUKCJA	MARZEC 2013r.
SPRAWDZIŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. GRZEGORZ ZAJĄC	POK/0129/PWOK/04	KONSTRUKCJA	MARZEC 2013r.