



ELEWACJA  
POŁUDNIOWO - WSCHODNIA  
(OFICyna TYLNA)



ELEWACJA  
PÓŁNOCNO - WSCHODNIA  
(OFICyna TYLNA)



ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA  
(OFICyna ŚRODKOWA)

- 24. ISTN. KONSTRUKCJA SCHODÓW – NOWY TYNK CEMENTOWY
- 25. PROJ. ZADASZENIE SCHODÓW DO PIWNICY (PAPA) – LOKALIZACJA BEZ ZMIAN DO STANU ISTNIEJĄCEGO.
- 26. PROJ. SYSTEMOWY BALKON PODWIESZONY, STALOWY, MAŁOWANY
- 27. ISTN. ŚCIANA MUROWANA – CEGŁA PEŁNA
- 28. ISTN. PRZEJAZD
- 29. ISTN. RYNNY I RURY SPUSTOWE
- 30. ISTN. ELEMENTY SZTUKATORSKIE
- S.W. – STREFA WZMOCNIONA
- UWAGA:  
KOLORY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WG PROJEKTU KOLORYSTYKI – ZAMIESZCZONEGO W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
- WYMIARY PODANO W [cm]
- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

LEGENDA

- 1. ISTN. STOLARKA OKIENNA PCV
- 1a. ISTN. ŚŁUSARKA OKIENNA STALOWA
- 1b. ISTN. STOLARKA OKIENNA DREWNIANA
- 2. PROJ. STOLARKA OKIENNA PCV
- 3. COKÓŁ (ŚCIANA PRZYZIEMIA) – STREFA WZMOCNIONA  
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS 150 040 FUNDAMENT) gr. 8cm, TYNK MOZAIKOWY
- 4. COKÓŁ (ŚCIANA PRZYZIEMIA) – STREFA WZMOCNIONA  
PROJ. WYRÓWNANIE ŚCIANY (STYROPIAN EPS 150 FUNDAMENT) gr. 5cm, TYNK MOZAIKOWY
- 5. ŚCIANA NADZIEMIA DO WYS. 2,5m n.p.t. – STREFA WZMOCNIONA  
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN FASADA 040) gr. 12cm, TYNK SILIKATOWO – SILIKONOWY
- 6. ŚCIANA NADZIEMIA DO WYS. 2,5m n.p.t. – STREFA WZMOCNIONA  
PROJ. OCIEPLENIE (WEŁNA MINERALNA TWARDA 040) gr. 12cm, TYNK SILIKATOWO – SILIKONOWY
- 7. ŚCIANA NADZIEMIA DO WYS. 2,5m n.p.t. – STREFA WZMOCNIONA  
PROJ. WYRÓWNANIE ŚCIANY (STYROPIAN FASADA 040) gr. 5cm, TYNK SILIKATOWO – SILIKONOWY
- 8. ŚCIANA NADZIEMIA DO WYS. 2,5m n.p.t. – STREFA WZMOCNIONA  
PROJ. WYRÓWNANIE ŚCIANY (WEŁNA MINERALNA TWARDA) gr. 5cm, TYNK SILIKATOWO – SILIKONOWY
- 9. ŚCIANA NADZIEMIA POWYŻEJ WYS. 2,5m n.p.t.  
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN FASADA 040) gr. 12cm, TYNK SILIKATOWO – SILIKONOWY
- 10. ŚCIANA NADZIEMIA POWYŻEJ WYS. 2,5m n.p.t.  
PROJ. OCIEPLENIE (WEŁNA MINERALNA TWARDA) gr. 12cm, TYNK SILIKATOWO – SILIKONOWY
- 11. ŚCIANA NADZIEMIA POWYŻEJ WYS. 2,5m n.p.t.  
PROJ. WYRÓWNANIE ŚCIANY (STYROPIAN FASADA 040) gr. 5cm, TYNK SILIKATOWO – SILIKONOWY
- 12. ŚCIANA NADZIEMIA POWYŻEJ WYS. 2,5m n.p.t.  
PROJ. WYRÓWNANIE ŚCIANY (WEŁNA MINERALNA TWARDA) gr. 5cm, TYNK SILIKATOWO – SILIKONOWY
- 13. ISTN. KOMINY MUROWANE I TYNKOWANE  
PROJ. WYRÓWNANIE (WEŁNA MINERALNA TWARDA) gr. 5cm, TYNK SILIKATOWO – SILIKONOWY
- 14. DYLATACJA KONSTRUKCYJNA ZAKRYTA PROJ. LISTWĄ DYLATACYJNĄ
- 15. PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA – BLACHA OCYNKOWA MAŁOWANA PROSZKOWO
- 16. PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA KOMINÓW – BLACHA Kwasoodporna POWLEKANA
- 17. PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA NA POŁĄCZENIU ELEWACJI Z DACHEM SĄSIEDNIEGO BUDYNKU – STALOWA OCYNKOWANA, POWLEKANA
- 18. PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA PARAPETU – BLACHA OCYNKOWANA, POWLEKANA
- 19. PROJ. KRATKI WENTYLACYJNE ZAMONTOWANE W LICU ŚCIANY, ZABEZPIECZONE SIATKĄ MIEDZIANĄ O OCZKACH 2x2mm
- 20. PROJ. DRZWI CZKI REMIZYJNE STALOWE, Kwasoodporne, POWLEKANE
- 21. ISTN. OGRODZENIE BETONOWE
- 22. ISTN. ŚCIANA – PROJ. NAŁOŻENIE NOWEJ WARSTWY TYNKU CEMENTOWEGO
- 23. ISTN. KOMINY MUROWANE I TYNKOWANE – PRZEMUROWANIE, OTYNKOWANIE – TYNK CEMENTOWY ORAZ SILIKATOWO–SILIKONOWY

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644					
INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16				
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY BĘDZIN, ul. MODRZEJOWSKA 46, dz. nr 104, k.m. 23				
NAZWA OPRAC.	OCIEPLENIE ŚCIANY TYLNEJ WRAZ Z SZCZYTOWYMI (OFICYNA TYLNA), REMONT ŚCIANY TYLNEJ I SZCZY- TOWEJ (OFICYNA ŚRODKOWA), WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ (OFICYNY) ORAZ WYMIANA BALKONÓW NA ELEW. WSCH. BUDYNKU FRONTOWEGO			SKALA:  1:100	NR RYS.:  A_04
NAZWA RYS.	ELEWACJE: PŁD. – WSCH. I PŁN.–WSCH. (OFICYNA TYLNA), PŁN.–WSCH. (OFICYNA ŚRODKOWA). PROJ.				
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. WITOLD JÓZEFOWSKI	1076/61	ARCHITEKTURA	MARZEC 2013r.	
SPRAWDZIŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. MAGDALENA ZAJĄC	6/06/SŁOKK	ARCHITEKTURA	MARZEC 2013r.	
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA	SLK/2121/P00K/08	KONSTRUKCJA	MARZEC 2013r.	
SPRAWDZIŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. GRZEGORZ ZAJĄC	PKK/0129/PWOK/04	KONSTRUKCJA	MARZEC 2013r.	