


WIDOK A-A



WIDOK B-B

A – Renowacja ściany do wys. 1,5m oraz cokół na elewacji pfd.

Istniejąca ściana otynkowana, podłoże przygotowane pod klejenie  
Warstwa wyrównująca – styropian EPS 70 040 gr. 5cm, klejony do podłoża  
Warstwa zbrojąca (2x siatka), gruntowanie  
Tynk mozaikowy

B – Renowacja ściany powyżej wys. 1,5m oraz powyżej cokołu na elewacji pfd.

Istniejąca ściana otynkowana, podłoże przygotowane pod klejenie  
Warstwa wyrównująca – styropian EPS 70 040 gr. 5cm, klejony do podłoża  
Warstwa zbrojąca (2x siatka do wys. 2,5m), gruntowanie  
Tynk akrylowy

C – Renowacja ściany (cokół) na elewacji pfn.

Istniejąca ściana otynkowana, podłoże przygotowane pod klejenie  
Warstwa zbrojąca, gruntowanie  
Tynk mozaikowy

D – Renowacja ściany (powyżej cokołu) na elewacji pfn.

Istniejąca ściana otynkowana, podłoże przygotowane pod klejenie  
Warstwa zbrojąca, gruntowanie  
Tynk akrylowy

E – Ocieplenie stropu nad przejazdem

Istniejący strop otynkowany, podłoże przygotowane pod klejenie  
Warstwa ocieplająca – wełna mineralna lamelowa 040 gr. 20cm, klejona do podłoża  
Warstwa zbrojąca, gruntowanie  
Tynk silikatowo – silikonowy

F – Ocieplenie stropu nad przejazdem (nadproża)

Istniejące nadproża otynkowane, podłoże przygotowane pod klejenie  
Warstwa ocieplająca – wełna mineralna lamelowa 040 gr. 15cm, klejona do podłoża  
Warstwa zbrojąca, gruntowanie  
Tynk silikatowo – silikonowy

UWAGA:  
WYMIARY PODANO W [cm]  
WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644					
INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16				
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY BĘDZIN, ul. MODRZEJOWSKA 42, dz. nr 102, k.m. 23				
NAZWA OPRAC.	RENOWACJA ŚCIANY FRONTOWEJ I TYLNEJ ORAZ ŚCIAN PRZEJAZDU, OCIEPLENIE STROPU NAD PRZEJAZDEM, REMONT BALKONÓW, WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ – BUDYNEK FRONTOWY; RENOWACJA ŚCIANY TYLNEJ I SZCZYTOWEJ – OFICyna TYLNA.			SKALA:	NR RYS.:
NAZWA RYS.	PRZEJAZD – WIDOK A–A, B–B PROJEKT			1:50	A_09
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. WITOLD JÓZEFOWSKI	1076/61	ARCHITEKTURA	MARZEC 2013r.	
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA	SLK/2121/POOK/08	KONSTRUKCJA	MARZEC 2013r.	