


FRAGMENT RZUTU BUDYNKU - PRZEJAZD 1:50



UL. MODRZEJOWSKA

UWAGA:  
WYMIARY PODANO W [cm]  
WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

A – Renowacja ściany do wys. 1,5m oraz cokół na elewacji pld.

Istniejąca ściana otynkowana,  
podłoże przygotowane pod klejenie

Warstwa wyróżniająca – stropian

EPS 70 040 gr. 5cm, klejony do podłoża

Warstwa zbrojąca (2x siatka), gruntowanie

Tynk mozaikowy

B - Renowacja ściany powyżej wys. 1,5m oraz powyżej cokołu na elewacji p.td.

Istniejąca ściana otynkowana,

podłoże przygotowane pod klejenie

### Warstwa wyrównująca – stropian

EPS 70 040 gr. 5cm, klejony do podłoża

gruntowanie	..	.	.	.	.
-------------	----	---	---	---	---

Tynk akrylowy

C – Renowacja ściany (cokół)  
na elewacji płn.

Wszystkie ściany otynkowane,  
podłoże przygotowane pod klejenie

**Warstwa zbrojąca, gruntowanie**

## Tynk mozaikowy

D - Renowacja ściany (powyżej cokołu)

na elewacji p1n.

**Istniejąca ściana otynkowana,**

podłoże przygotowane pod klejenie

Warstwa zbrojąca, gruntowanie

## Typk akrylowy

E – Ocieplenie stropu nad przejazdem
Istniejący strop otyłkowany, podłoże przygotowane pod klejenie
Warstwa ocieplająca – wełna mineralna łamelowa 040 gr. 20cm, klejona do podłoża
Warstwa zbrojąca, gruntowanie
Tynk siłkotowo – siłkonowy

F – Ocieplenie stropu nad przejazdem

(naddproža)

Istniejące nadproża otynkowane,

podłoże przygotowane pod klejenie

**Warstwa ocieplająca – wełna mineralna**

lamelowa 040 gr. 15cm, klejona do podłoża

## Warstwa zbrojąca, gruntowanie

Tynk siilkatowo – siikonowy

PRACOWNIA	PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSŁAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644						
INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16						
OBJEKT, ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY BĘDZIN, ul. MODRZEJOWSKA 42, dz. nr 102, k.m. 23						
NAZWA OPRAĆ:	RENOWACJA ŚCIANY FRONTALNEJ I TYLNEJ ORAZ ŚCIAN PRZEJAZDU, OCIEPLENIE STROPU NAD PRZEJAZDEM, REMONT BALKONÓW, WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ – BUDYNEK FRONTOWY; RENOWACJA ŚCIANY TYLNEJ I SZCZYTOWEJ – OFICyna TYLNA.					SKALA:	NR RYS:
NAZWA RYS.	FRAGMENT RZUTU BUDYNKU – PRZEJAZD					1:50	A_08
	PROJEKT						
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PDPIS:		
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. WITOLD JÓZEFOWSKI	1076/61	ARCHITEKTURA	MARZEC 2013r.			
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSŁAW ZAWARTKA	SLK/2121/P00K/008	KONSTRUKCJA	MARZEC 2013r.			