




PRZĘKRÓJ A-A
1:50



PRZĘKRÓJ B-B
1:50



WIENIEC ŻELBETOWY
skala 1:20



G - POSADZKA W POM. GOSPODARCZYM

- KOSTKA BETONOWA, PRASOWANA (CHODNIKOWA)	6 cm
- PODSTYPKA CEMENTOWO-PŁASKOWA 1:4	2 cm
- WARSTWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	15 cm
- WARSTWA PŁASKOWA FILTRACYJNA	10 cm
- ISTN. PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE	

H - DACH NAD POM. GOSPODARCZYM

- PROJ. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	
- PROJ. PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE	
- PROJ. DESKOWANIE PEŁNE - PŁYTY OSB LUB WFP	2,2 cm
- PROJ. KONSTRUKCJA DREWNIANA WIĘZBY DACHOWEJ, ZAMPEGNOWANA	14 cm

I - ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- PROJ. IZOLACJA PRZECIWMOCIOCIOWA - DYSPERBIT	-
- PROJ. OBRZUTKA CEMENTOWA	~1 cm
- PROJ. ŚCIANA MUROWANA - BŁOCKI BETONOWE	20 cm
- PROJ. OBRZUTKA CEMENTOWA	~1 cm
- PROJ. IZOLACJA PRZECIWMOCIOCIOWA - DYSPERBIT	

J - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- PROJ. TYNK AKRYLOWY NA WARSTWIE ZBRÓJĄCEJ Z SIATKĄ ZBRÓJĄCĄ	~0,5 cm
- PROJ. OBRZUTKA CEMENTOWA	~1 cm
- PROJ. ŚCIANA MUROWANA - PUSTAKI CERAMICZNE	19 cm
- PROJ. OBRZUTKA CEMENTOWA	1,5 cm
- PROJ. TYNK SILIKONOWY GŁADKI NA WARSTWIE ZBRÓJĄCEJ Z SIATKĄ ZBRÓJĄCĄ	~0,5 cm

UWAGA:

WYMIARY PODANO W [cm]

WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.		
OBIEKT, ADRES	Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, UL. KRAKOWSKA 16		
NAZWA OPRAC.	BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY, BĘDZIN, UL. JOSELEWICZA 16 dz. nr 56, 3257, 3258, 3259, 37, 54, 55, 57, 60, obręb 0001		SKALA:
OCIEPLENIE I PRZEBUDOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU FRONTOWEGO I OFICYN, REMONT DACHÓW, REMONT I PRZEBUDOWA ŚCIAN W BUDYNKACH GOSPODARCZYCH, REMONT BALKONÓW ORAZ WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ.			NR RYS.:
NAZWA RYS.	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE: PRZĘKRÓJ A-A, B-B. PROJEKT		1:20, 1:50, A_12
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECIALNOŚĆ:
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. WITOLD JÓZEFOWSKI	1076/61	ARCHITEKTURA
SPRAWDZIŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. MAGDALENA ZAŁĄC	6/06/SŁOKK	ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA	SŁK/2121/P00K/08	KONSTRUKCJA
SPRAWDZIŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. GRZEGORZ ZAŁĄC	P0K/0129/PWOK/04	KONSTRUKCJA