Przekrój A-A



A

powłoka uszczelniająca weber.dry PUR seal+piasek kwarcowy
powłoka uszczelniająca weber.dry PUR seal
warstwa podkładowa weber.prim EP K
Warstwa spadkowa z masy posadzkowej CERESIT CN-87 zbrojonej siatką 10x10cm Ø3mm
Płyta styropianowa EPS100-040
Izolacja przeciwwodna CERESIT CR-90
Istniejąca płyta tarasów
Istniejące ocieplenie wraz z wyprawą z tynku



UWAGA!

Miejsca podłączenia odpływu oraz połączenia koryt odwodnienia liniowego należy zabezpieczyć uszczelniaczem dekarskim.

Obróbki balcharskie (ze ściany na płytę) łączyć na rombek stojący. Obróbkę balcharską przy słupie dociąć wraz z wykonaniem rombka stojącego.

Miejscu połączenia słupa z posadzką zabezpieczyć sznurem dylatacyjnym oraz uszczelniaczem dekarskim.

EKOPROBUD Firma projektowo-wykonawcza

EkoProBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65
tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl

ADRES INWESTYCJI:	**Budynek mieszkalny wielorodzinny Ul. Przyjaźni 2 41-500 Będzin**		
TYTUŁ:	**PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PRZYJAŹNI 2 W BĘDZINIE**		
TYTUŁ RYSUNKU:	**SZCZEGÓŁ WYKONANIA ODWODNIENIA PRZEWIĄZKI OSTATNIEJ KONDYGNACJI**		BRANŻA: ARCH.
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	**mgr inż. arch. L. Witański** nr upr. 743/87	PODPIS:	11-2017
SPRAWDZIŁ:	**mgr inż. arch. Ł. Wengler** nr. upr. 6/10/SLOKK	PODPIS:	SKALA: 1:5
OPRACOWANIE:	**mgr inż. Monika Leszczyńska**	PODPIS:	NR RYS. 32
KIEROWNIK BIURA:	**dr inż. T. Muzyczuk**	PODPIS:	